

Termocucine a legna - Serie STP / Zentralheizungsherde - Serie STP / Thermo-cuisinières à bois - Série STP / Wood-burning thermo-cookers - STP range


A+

# STP

## Dati tecnici / Technische Daten / Données techniques / Technical data

Larghezza / Länge / Largeur / Width	1050 mm
Profondità / Tiefe / Profondeur / Depth	600 mm
Altezza cucina (escluso alzatina) / Herdhöhe (ohne Wischleiste) / Hauteur (sans dossier) / Height Kitchen (excluding upstand)	850 mm
Spessore piano / Herdrahmenstärke / Épaisseur plan / Top thickness	30 mm
Sporgenza piano / Herdrahmenüberstand / Débord plan / Top protrusion	20 mm
Alzatina (hxp) / Wischleiste (HxT) / Dossieret (hxp) / Alzatina (wxd)	40x15 mm
Piastra in acciaio / Stahl-Herdplatte / Plaque en acier / Steel plate	681x481 mm
Diametro cerchiata / Durchmesser Einlegeplatte/-ringe / Diamètre disque / Grate diameter	ø 320 mm
Altezza zoccolo di serie / Sockelhöhe / Hauteur socle / Plinth height	30 mm
Bocca di carico (lxh) / Feuerraumöffnung (LxH) / Bouche de chargement (lxh) / Loading door (WxH)	260x265 mm
Profondità di camera di combustione (valore medio) / Tiefe Brennkammer (Mittelwert) / Prof. chambre de combustion (val. moyenne) / Combustion chamber depth (avg. val)	420 mm
Dimensione del forno (lpxh) / Maße Backofen (LxTxH) / Dimensions du four (lpxh) / Oven dimensions (wxdxh)	300x430x279 mm
Diametro uscita fumi / Durchmesser Rauchausgang / Diamètre sortie fumées / Flue outlet diameter	ø 150 mm
Diametro presa d'aria / Durchmesser externe Frischluftzufuhr / Diamètre prise d'air / Air intake diameter	ø 95 mm
Peso STP / Gewicht STP / Masse STP / Weight STP	335 Kg
Peso STP Rustica Maiolica / Gewicht STP Rustica Keramik / Masse STP Rustica Faïence / Weight STP Rustica Majolica	370 Kg
Peso STP Rustica Pietra Naturale / Gewicht STP Rustica Naturstein / Masse STP Rustica Pierre naturelle / Weight	385 Kg

STP Rustica Natural stone




Tutte le caratteristiche e misure indicate si riferiscono al prodotto di serie, senza modifiche o personalizzazioni. / Alle angegebenen Eigenschaften und Maße beziehen sich auf das Standardprodukt, ohne Änderungen oder Personalisierungen. / Toutes les caractéristiques et dimensions indiquées se réfèrent au produit de série, sans modifications ou personnalisations. / All the features and dimensions indicated refer to the standard product, without modifications or customizations

- (1) Misura altezza con zoccolo di serie h.30 mm. / Maß Höhe mit serienmäßiger Sockelhöhe von 30mm. / Mesure hauteur avec socle de série h.30 mm. / Dimension with standard plinth h.30 mm.
- (2) L'uscita fumi sul fianco è solo su richiesta. / Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage. / La sortie fumées latérale est uniquement sur demande. / The flue outlet on the side panel is only available upon request.

**Dati potenze <sup>(1)</sup> / Leistung <sup>(1)</sup> / Données puissances <sup>(1)</sup> / Power data <sup>(1)</sup>**

Combustibile / Brennstoff / Combustible / Fuel	Legna / Holz / Bois / Wood
Potenza nominale / Nennwärmeleistung / Puissance nominale / Nominal power	10,5 kW
Potenza nominale resa all'acqua / Leistung wasserseitig / Puiss. restituée au bouilleur / Nominal power given to water	4,7 kW
Pot. nom. resa all'ambiente / Raumheizvermögen / Puiss. restituée par rayonnement et convection / Nominal power given to environment	5,8 kW
Produzione acqua calda / Produktion von Warmbrauchwasser / Production eau chaude / Hot water production	17 l/min @ $\Delta T = 17^\circ K$ 12,5 l/min @ $\Delta T = 24^\circ K$
Rendimento / Wirkungsgrad / Rendement / Efficiency	80,1 %
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) / CO-Emission (13% O <sub>2</sub> ) / Émissions CO (13% O <sub>2</sub> ) / Emissions CO (13% O <sub>2</sub> )	1183 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> ) / NOx-Emissionen (13% O <sub>2</sub> ) / Émissions NOx (13% O <sub>2</sub> ) / Emissions NOx (13% O <sub>2</sub> )	124 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) / OGC-Emissionen (13% O <sub>2</sub> ) / Émissions OGC (13% O <sub>2</sub> ) / OGC emissions (13% O <sub>2</sub> )	61 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni polveri (13% O <sub>2</sub> ) / Feinstaubemission (13% O <sub>2</sub> ) / Émissions particules (13% O <sub>2</sub> ) / Dust emissions (13% O <sub>2</sub> )	32 mg/Nm <sup>3</sup>
Depressione al camino / Empfohlener Förderdruck / Dépression à la base du conduit / Chimney vacuum	12 Pa
Temperatura gas di scarico <sup>(2)</sup> / Abgastemperatur <sup>(2)</sup> / Temp. des gaz d'échappement <sup>(2)</sup> / Exhaust gas temp. <sup>(2)</sup>	230 °C
Flusso gas di scarico / Abgasmassenstrom / Débit de gaz d'échappement / Exhaust gas flow	13,8 g/s
Consumo combustibile legna / Holzverbrauch / Consommation combustible bois / Wood fuel consumption	3,2 kg/h
Quantità max combustibile / Max. Brennstoffmenge / Quantité max. de combustible / Max. comb. quantity	7,0 kg
Capacità caldaia / Fassungsvermögen Heizkessel / Capacité du bouilleur / Boiler capacity	~ 50 L
Pressione impianto (max) / Anlagendruck (max) / Pression réseau (max) / System pressure (max)	3 bar
Autonomia / Autonomie / Autonomie / Autonomy	60 min
Potenza elettrica / Stromstärke / Puissance électrique / Electric power	80 W
Tensione / Stromspannung / Tension / Tension	230 V
Frequenza / Frequenz / Fréquence / Frequency	50 Hz
Efficienza energetica stagionale / Saisonale Effizienz / Efficacité énergétique saisonnière / Seasonal energy efficiency	79,8 %
Norma di certificazione / Norm der Zertifizierung / Norme de certification / Certification law	EN 16510-2-3


**Distanze di sicurezza <sup>(3)</sup> / Sicherheitsabstände <sup>(3)</sup> / Distance de sécurité <sup>(3)</sup> / Safety distances <sup>(3)</sup>**

Lateralmente al di sotto della piastra / Seitlich unterhalb der Platte / Latéralement en dessous de la plaque / Lateral below the plate

Dietro / Hinten / À l'arrière / Rear 10 mm

Davanti / Vorne / À l'avant / Front 800 mm

Sopra / Oben / Au dessus / Up 700 mm

Lateralmente al di sopra della piastra / Seitlich oberhalb der Platte / Latéralement en dessus de la plaque / Lateral upon the plate 200 mm

Pavimento frontale / Vorderer Bodenbereich / Frontal au sol / Front floor 400 mm

Frontale laterale / Seitlicher Frontbereich / Frontal latéral / Lateral front 400 mm


(1) I dati possono variare a seconda del tipo di combustibile usato. / Die Daten können je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren. / Les données peuvent varier selon le type de combustible utilisé. / The data might change according to the combustible used.

(2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400. / Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400. / Température moyenne à la puissance nominale. Il est possible d'avoir des températures instantanées des fumées supérieures. Il est recommandé de toujours utiliser des conduits de classe minimale T400. / Average temperature at the rated power. Higher instantaneous flue temperatures are possible. We recommend you always use piping with a minimum specification of T400.


(3) Distanze di sicurezza da materiale infiammabile o sensibile al calore in assenza di sistemi di isolamento aggiuntivi. / Sicherheitsabstände zu leicht entflammaren oder temperaturempfindlichen Materialien ohne zusätzliche Isoliersysteme. / Distance de sécurité en présence de matériaux inflammables ou sensibles à la chaleur sans systèmes d'isolation supplémentaires. / Safety distances from flammable or heat-sensitive material in the absence of additional insulation systems.

## Specifiche attacchi caldaia / Spezifische Anschlüsse / Spécifications raccords chaudière / Boiler fittings specifications


Vista frontale / Vorderansicht / Vues de face / Front view



Vista superiore / Hinteransicht / Vues du dessus / Top view



Vista laterale / Seitenansicht / Latérale de face / Side view



Misure in mm / Maße in mm / Dimensions en mm / Dimensions in mm


\*L'uscita fumi è sempre descritta guardando le termocucine frontalmente. / \*Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht. / \*La sortie fumées est toujours décrite en regardant les thermo-cuisinières de face. / \*The flue outlet is always described while looking at the front of the thermo-cookers.

In rosso sono segnate le posizioni e le misure dei fori per il passaggio delle tubazioni. / Die Positionen und Maße der Öffnungen für den Durchgang der Leitungen sind in Rot gekennzeichnet. / En rouge, les positions et les mesures des découpes pour le passage des tuyaux. / The positions and dimensions of the cut-outs for the piping passageways are marked in red.

### Legenda / Legende / Légende / Caption

- |   |   |
|---|---|
| <p>① Ritorno impianto di riscaldamento 1" F / Rücklauf Heizanlage 1" Innengewinde / Retour circuit de chauffage 1" F / Heating system return 1" F</p> <p>② Scarico di sicurezza 3/4" M / Sicherheitsablauf 3/4" Außengewinde / Vidange de sécurité 3/4" M / Safety drain 3/4" M</p> <p>③ Ingresso acqua fredda 1/2" M / Eingang Kaltwasser 1/2" Außengewinde / Entrée eau froide 1/2" M / Cold water inlet 1/2" M</p> | <p>④ Mandata impianto di riscaldamento 3/4" M / Zulauf Heizanlage 3/4" Außengewinde / Départ circuit de chauffage 3/4" M / Heating system delivery 3/4" M</p> <p>⑤ Uscita acqua calda 1/2" M / Ausgang Warmwasser 1/2" Außengewinde / Sortie eau chaude 1/2" M / Hot water outlet 1/2" M</p> <p>⑥ Scarico / Ablauf / Vidange / Drain</p> <p>⑦ Riempimento caldaia / Befüllung Heizkessel 1/2" Außengewinde / Remplissage chaudière / Boiler filling</p> |
|---|---|

Certificazioni: / Zertifizierung: / Certifications: / Certifications:





Tecnologie certificate: / Zertifizierte Technologie / Technologies certifiées / Certified Technology




Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche della presente scheda tecnica potranno subire variazioni senza preavviso. / Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemüht. Aus diesem Grund können technische und ästhetische Merkmale der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung geändert werden. / Dans un souci constant d'amélioration, Rizzoli se réserve le droit de modifier les caractéristiques technique et esthétiques de ses produits. Pour cette raison, les données de la présente fiche pourront subir des modifications sans préavis. / Rizzoli is constantly oriented towards the improvement of its products. For this reason, the technical and aesthetic characteristics of this sheet are subject to change without notice.

**L'impianto termosanitario / Heizungs- und Warmwasseranlage / Le réseau thermo sanitaire / The thermo-sanitary system**

Di seguito vengono riportati, solo a titolo di esempio, alcuni schemi di installazione. La disposizione dell'impianto può variare a seconda delle caratteristiche dell'abitazione e delle necessità dell'utente. Rizzoli raccomanda che la progettazione dell'impianto sia affidata ad un termotecnico e la messa in opera venga eseguita da un installatore idraulico qualificato. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti. / *Nachstehend einige Beispiele möglicher Ausführungen der Anlage. Die Anordnung der Anlage kann je nach Wohnungstyp und individuellen Bedürfnissen des Kunden variieren. Rizzoli empfiehlt, die Planung der Anlage stets von einem hierzu berechtigten Heizungstechniker und die eigentliche Installation durch einen qualifizierten Installateur gemäß den in Kraft stehenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen zu lassen.* / *Ci-dessous, à titre d'exemples non contractuels, vous sont proposés quelques schémas indicatifs d'installations. Ces dispositions peuvent varier en fonction des besoins et des caractéristiques de l'habitation. Rizzoli recommande de confier l'étude détaillée du projet à un thermicien agréé et d'en confier la réalisation à une entreprise qualifiée. Tout doit être réalisé selon les normes en vigueur.* / *Some installation diagrams are shown below, as example only. The layout of the system may vary depending on the characteristics of the house and the user's needs. Rizzoli recommends that the design of the system be entrusted to a thermotechnician and that the installation be carried out by a qualified plumber installer. All in compliance with current regulations.*

**Schema 1 / Beispiel 1 / Schéma 1 / Scheme 1**

**Schema 2 / Beispiel 2 / Schéma 2 / Scheme 2**


Schema 3 / Beispiel 3 / Schéma 3 / Scheme 3


**Legenda / Legende / Légende / Caption**

	Acqua calda / Warmwasser / Eau chaude / Hot water	<b>VSP</b>	Valvola di sovrappressione / Überdruckventil / Soupape de sûreté / Overpressure valve	<b>ACS</b>	Acqua calda sanitaria / Warmbrauchwasser / Eau chaude sanitaire / Sanitary hot water
	Acqua fredda / Kaltwasser / Eau froide / Cold water	<b>VRP</b>	Valvola riduzione pressione / Druckminderventil / Clapet anti-retour / Pressure reduction valve	<b>I</b>	Ingresso acqua fredda / Kaltwasserleitung / Arrivée dieau froide / Cold water
<b>M</b>	Manometro / Manometer / Manomètre / Manometer	<b>A</b>	Andata / Zulauf / Départ / Going	<b>PF</b>	Puffer / Puffer / Puffer / Puffer
<b>P</b>	Circolatore / Umwälzpumpe / Circulateur / Circulator	<b>R</b>	Ritorno / Rücklauf / Retour / Return	<b>F</b>	Ingresso acqua fredda / Kaltwasserzulauf / Arrivée dieau froide / Cold water entry
<b>VE</b>	Vaso espansione chiuso / Geschl. Ausdehnungsgefäß / Vase d'expansio fermé / Closed expansion tank	<b>S</b>	Scarico / Ablauf / Égout / Discharge	<b>H</b>	Uscita acqua calda / Ausgang Warmbrauchwasser / Départ eau chaude / Hot water outlet
<b>VNR</b>	Valvola di non ritorno / Rückschlagventil / Clapet anti-retour / No return valve	<b>CA</b>	Collettore mandata / Kollektorvorlauf / Collecteur départ / Going header	<b>C</b>	Altra caldaia / Anderer Wärmeerzeuger / Autre chaudière / Other boiler
<b>T</b>	Termometro / Thermometer / Thermomètre / Thermometer	<b>CR</b>	Collettore ritorno / Kollektorrücklauf / Collecteur retour / Return header	<b>PS</b>	Pannello solare / Sonnenkollektoren / Panneaux solaires / Solar panel